Sehr geehrte Kundin sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eine Montage aus unserem Haus entschieden haben.
In diesem Datenblatt finden Sie unsere Leistungen und den Ablauf der Montage.
Montagetermine werden individuell und nach abgeschlossener Lieferung mit Ihnen vereinbart.

Premium-Montage für Industrie-Flügeltore inklusive Beton-Fundament

Leistungsumfang bestehend aus mind. zwei Montageterminen

Termin 1 (nach der Belieferung)

- ✓ Bodenaushub und ggfs. Schalung
- ✓ fachgerechtes betonieren der Torpfosten

Termin 2 (7-21 Tage nach dem 1. Montagtermin)

- ✓ Montage und Einstellung der Flügel
- ✓ Feinjustierung der Flügel und Scharniere
- ✓ Montage der Garnitur, Schloss und Riegel (bei manuellen Toren)
- ✓ ausführlicher Test und betriebsbereite Übergabe an den Kunden für manuellen Betrieb

zusätzliche Optionen

- elektrischer Anschluss, inklusive Montage der Lichtschranken, Justierung der Endlagen, Testlauf und betriebsbereite Übergabe an den Kunden
- Zubehör: Triumph-Zubehörartikel wie zum Beispiel: Klingelknöpfe, Codetaster, Triumph-GSM werden im Bereich der Toranlage montiert / Achtung: ausgenommen sind Verkabelung, Montage und Einrichtung von Video bzw. Sprechanlagen
- Gigabox-Montage inkl. Fundamenterstellung

Wichtig!
Voraussetzung der Komplettmontage ist Baufreiheit, das Vorhandensein aller notwendigen Kabel und Leerrohre (siehe: Fundamentplan / Montageanleitung "technische-Info-Industrie"). Die Kabellegung, Entsorgung des Bodenaushubes sowie Pflasterarbeiten jeglicher Art sind kein Bestandteil der Komplettmontage. Hinweis! siehe auch AGB-Triumph-Home: Berechnung für Bodengruppen 2 bis 4 nach DIN 18 196, bei Abweichungen findet eine Nachberechnung statt. Kann eine Übergabe an den Kunden zum Fertigstellungstermin nicht stattfinden, muss ein weiterer Termin vereinbart werden, dieser gilt als Zusatzleistung und ist kostenpflichtig. Für den Zeitraum der Montage muss bauseits ein Krandienst, Gabelstapler oder ein ähnliches Hebewerkzeug inkl. Führer zur Verfügung gestellt werden.