Sehr geehrte Kundin sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eine Montage aus unserem Haus entschieden haben.
In diesem Datenblatt finden Sie unsere Leistungen und den Ablauf der Montage.
Montagetermine werden individuell mit Ihnen vereinbart.

Premium-Montage für Industrie-Schiebetore inklusive Beton-Fundament

Leistungsumfang bestehend aus mind. zwei Montageterminen

Termin 1: (in der Regel vor der Belieferung)

- ✓ Bodenaushub und ggfs. Schalung
- ✓ Erstellen der Fundamente für das Tor und den Auflaufpfosten

Termin 2: (nach der Belieferung)

- ✓ fachgerechte Komplettmontage der Toranlage
- ✓ Zubehör wie Auflaufgabelgabel, Montagewinkel und Verstrebungen werden montiert
- ✓ ausführliche Testfahrt und betriebsbereite Übergabe an den Kunden

zusätzliche Optionen

- elektrischer Anschluss, inklusive Montage der Lichtschranken, Justierung der Endschalter und betriebsbereite Übergabe
- Zubehör: Triumph-Zubehörartikel wie zum Beispiel: Klingelknöpfe, Codetaster, Triumph-GSM werden im Bereich der Toranlage montiert / Achtung: ausgenommen sind Verkabelung, Montage und Einrichtung von Video bzw. Sprechanlagen
- Gigabox-Montage inkl. Fundamenterstellung

Wichtig!
Voraussetzung der Komplettmontage ist Baufreiheit, das Vorhandensein aller notwendigen Kabel und Leerrohre (siehe: Fundamentplan / Montageanleitung "technische-Info-Industrie"). Die Kabellegung, Entsorgung des Bodenaushubes sowie Pflasterarbeiten jeglicher Art sind kein Bestandteil der Komplettmontage. Hinweis! siehe auch AGB-Triumph-Home: Berechnung für Bodengruppen 2 bis 4 nach DIN 18 196, bei Abweichungen findet eine Nachberechnung statt. Kann eine Übergabe an den Kunden zum Fertigstellungstermin nicht stattfinden, muss ein weiterer Termin vereinbart werden, dieser gilt als Zusatzleistung und ist kostenpflichtig. Für den Zeitraum der Montage muss bauseits ein Krandienst, Gabelstapler oder ein ähnliches Hebewerkzeug inkl. Führer zur Verfügung gestellt werden.